

TABELA 1 (ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS)

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO					
Características	Item	Qtidade	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS (11,5X19X29)	Tijolo	919	pç		
CANALETAS CERÂMICAS (11,5X19X29)	Canaleta	175	pç		
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO e=1cm (TRAÇO 1:2:8)	Cimento	2	saco		
	Cal	0,11	m3		
	Areia	0,45	m3		
Total Materiais					
Mão de Obra					
Valor Total					

ACABAMENTO (2 LADOS DO MURO) 144 m2 de área					
Características	Item	Qtidade	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
CHAPISCO e=5mm (TRAÇO 1:0:3)	Cimento	6	saco		
	Areia	0,54	m3		
REBOCO e=1,5mm (TRAÇO 1:2:8)	Cimento	6	saco		
	Cal	0,39	m3		
	Areia	1,58	m3		
PINTURA 144m2 de área	Tinta	144	m2		
Total Materiais					
Mão de Obra					
Valor Total					

ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL					
Características	Item	Qtidade	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
BLOCO ESTRUTURAL (14X19X39)	Bloco	204	pç		
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO e=1cm (TRAÇO 1:2:8)	Cimento	1	saco		
	Cal	0,03	m3		
	Areia	0,12	m3		
Total Materiais					
Mão de Obra					
Valor Total					

ACABAMENTO (1 LADO DO MURO) 16,35m2 de área					
Características	Item	Qtidade	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
CHAPISCO e=5mm (TRAÇO 1:0:3)	Cimento	1	saco		
	Areia	0,06	m3		
Total Materiais					
Mão de Obra					
Valor Total					

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					
Características	Item	Qtidade	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr.Total
PILARES	Concreto	1,311	m3		
VIGAS	Concreto	1,917	m3		
CINTAS COM BLOCO CANALETA	Concreto	0,783	m3		
FIO CABELO (P/ LIGAÇÃO PILAR-ALVENARIA) CA60 5.0mm	Fio	26	metros		
ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO (PROFUND. 12 m)	Estaca	9	pç		
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (PROFUNDIDADE 12m)	Bloco	9	pç		
ESTACA BROCA D=25cm (PROFUNDIDADE 2,50m)	Estaca	4	pç		
Total Materiais					
Mão de Obra					
Valor Total					

Valor Total da Proposta	
-------------------------	--