



ENGEMAX
CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS

✉ contato@engemaxconstrucoes.com

🌐 engemaxconstrucoes.com

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ARQUITETÔNICO

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA:

Reforma da Cobertura do Pavilhão 2;
Reforma da Cobertura do Pavilhão 3;
Restauração da Cobertura do Telhado do PAF;

LOCALIZAÇÃO:

Margens da BR 101, Km 205, Barreiros.

PROPRIETÁRIO:

Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A. – CEASA/SC
CNPJ: 83.284.828/0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

Eng. Civil: Mariana de Moraes Máximo
CREA-SC: 157432-3

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	4
2. REFORMA DA COBERTURA DO PAVILHÃO 2 E 3	4
2.1. CONSIDERAÇÕES	4
2.2 ESPECIFICAÇÕES	5
3. RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO PAF	5
3.1. ESPECIFICAÇÕES	5

1. APRESENTAÇÃO

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer requisitos técnicos e complementar o Projeto Arquitetônico para Reforma da Cobertura do Pavilhão 2, reforma da Cobertura do Pavilhão 3 e Restauração da Cobertura do Telhado do PAF;

São partes integrantes deste projeto:

- Este memorial descritivo;
- Projetos Arquitetônicos;

2. REFORMA DA COBERTURA DO PAVILHÃO 2 E 3

2.1. CONSIDERAÇÕES

É de responsabilidade da EXECUTANTE contratar profissional qualificado para o acompanhamento técnico durante a execução da obra, respeitando os projetos e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

É de responsabilidade da EXECUTANTE contratar mão-de-obra qualificada para a realização do serviço além de fornecer e exigir a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

É dever do profissional contratado assinar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao serviço de execução.

É de responsabilidade da EXECUTANTE dar solução adequada aos resíduos gerados no canteiro de obras provindos da reforma.

Caberá ao EXECUTANTE fornecer e conservar todo o equipamento mecânico e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

A EXECUTANTE é responsável por garantir a segurança dos funcionários durante a obra e correrá por sua responsabilidade quaisquer acidentes no trabalho de execução dos serviços contratados.

Nenhuma alteração das plantas, detalhes ou discriminações técnicas deverá ser executada sem a autorização do autor dos projetos.

A EXECUTANTE assumirá integral responsabilidade pela execução de qualquer alteração eventualmente proposta e aceita pelo contratante e pelo autor do projeto.

A execução dos serviços deverá respeitar as Normas de Serviço da ABNT.

2.2 ESPECIFICAÇÕES

Seguir o Projeto arquitetônico e fazer as seguintes mudanças:

Tratamento da estrutura corroída com a eliminação completa de toda a oxidação presente e posterior pintura das peoas.

Recuperação da estrutura metálica da platibanda com substituição das peoas deterioradas ou com grau de corrosão avançada, e tratamento com limpeza e pintura nas demais peoas que apresentam corrosão;

Substituição das telhas trapezoidais danificadas.

Substituição completa da calha de Alumínio existente por nova com moldagem no local.

Substituição completa do rufo pingadeira de alumínio.

Substituição das telhas de fibrocimento danificadas.

3. RESTAURAÇÃO DA CORBERTURA DO PAF

3.1. ESPECIFICAÇÕES

É necessário a substituição do telhado existente, de fibrocimento, por uma nova cobertura de telha metálica trapezoidal, de acordo com o desenho especificado no projeto arquitetônico.



São José, Maio de 2020.

Eng. Civil: Mariana de Moraes Máximo
CREA-SC: 157432-3
ENGEMAX Construções e Acabamentos

Florianópolis, maio de 2020.
